ประกาศเทศบาลตำบลแหลมทอง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓/๗ วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพีระพล พุฒศอน)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง

แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลแหลมทอง...กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 101,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ขยายเขตท่อเมนประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,100.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแหลมทองกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 93,500.- บาท

5 บัญชีประมาณการราคาราคากลาง

   5.1 หนังสือยืนยันเห็นชอบราคากลาง จำนวน 1 ฉบับ

   5.2 ปร.5 จำนวน 1 ฉบับ

   5.3 ปร.4 จำนวน 1 ฉบับ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นางสาวจีราภรณ์ สารศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.2 นางสาวอุไรพร ผันกระโทก กรรมการฯ

   6.3 นายวิทูร คร่อมกระโทก กรรมการฯ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแหลมทอง

ประเภทโครงการ ขยายเขตท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน 1 แผ่น** **แบบเลขที่**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F 1.2708	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				Factor F
2	งานอาคาร	73,654.00	19,945.50	93,599.50	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงื่อนไข				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			93,599.50	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			93,500.00	
	เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง โดยยืนราคาภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทูร คร่อมกระโทก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวอุไรพร ผันกระโทก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจีราภรณ์ สารศรี)
รองปลัดเทศบาล

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา **แผ่นที่** 1

ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,100.00 เมตร

ประมาณการโดย นายธนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 **ราคาน้ำมันดีเซล** 25.00-25.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดดินวางท่อเมน								
	1.1 ขุดดินวางท่อเมน ก. 0.30 ม. ย. 1,100 ม.	99	ลบ.ม.		-	99.00	9,801.00	9,801.00	
	ลึก 0.30 ม.พร้อมกลบดิน								
2	งานวางท่อเมนประปา PVC								
	2.1 ท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	275	ท่อน	158.00	43,450.00		-	43,450.00	
	2.2 ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว	275	อัน	14.00	3,850.00		-	3,850.00	
	2.3 ค่าแรงวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์	1	งาน		-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	คิด 25 % ของวัสดุ
3	งานมิเตอร์ควบคุม								
	3.1 ติดตั้งมิเตอร์ควบคุม ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	5,553.00	5,553.00		-	5,553.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								73,654.00	

หมายเหตุอ้างอิงราคาจาก

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัด นครราชสีมาประจำเดือน กันยายน 2560

ค่าดำเนินการ และบัญชีค่าแรง/ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 , มติ ค.ร.ม. วันที่ 30 ธันวาคม 2557 , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 7% ลดลง 6% ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (Factor F)

- ราคาวัสดุก่อสร้างตามท้องตลาด เขตจังหวัดนครราชสีมา