แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ สายทางซอยโพธิ์ณรงค์ 1 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	- ปรับเกลี่ยพื้นทาง	ตร.ม.	60.00	1.69	101.40	1.3624	2.30	138.15
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	8.00	505.54	4,044.32	1.3624	688.75	5,509.98
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 KSC	ลบ.ม.	25.00	2,214.88	55,372.00	1.3624	3,017.55	75,438.81
4	งานเหล็กเสริม							
	- WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	172.00	30.00	5,160.00	1.3624	40.87	7,029.98
	- RB 15 (1.390kg/m.)	กก.	47.00	21.79122	1,024.19	1.3624	29.69	1,395.36
5	ค่าแบบข้าง							
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	48.00	20.60	988.80	1.3624	28.07	1,347.14
6	ค่าวัสดุรอยต่อ	ลิตร	6.00	25.00	150.00	1.3624	34.06	204.36
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	32.00	13.87	443.84	1.3624	18.90	604.69
					67,284.55		รวม	91,668.47
							ปรับยอด	91,668.47

ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	67,284.55
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจินตนา ชาวป่า)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปารียา ครึ้มค้างพลู)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทูร คร่อมกระโทก)